



We hechten belang aan een aangenaam verloop van uw project. Om efficiënt, correct en veilig te werken, hebben we daarom enkele voorwaarden voor opmeting en installatie van onze meubelen op maat opgesteld:

## VOORWAARDEN OPMETING

- de wanden zijn definitief (gepleisterd, betegeld, ...)
- de vloer is afgewerkt, of ondervloer geplaatst en dikte afwerking is gekend
- het plafond is gepleisterd of gipskartonplaten zijn geplaatst
- indien het meubel aansluit op deur- en raamopeningen, zijn de dagkanten gepleisterd en/of de afwerking ervan gekend
- indien er op de vloer plinten geplaatst worden, zijn deze geplaatst of zijn hoogte en dikte gekend
- alle toestellen en sanitair zijn gekend\*
 

*\* indien deze door de klant aangeleverd worden, dienen merk, type en technische fiche voorafgaand aan de opmeting doorgestuurd te worden naar [productie@sistem.be](mailto:productie@sistem.be)*
- aansluitingen technieken zijn voorbereid volgens aangeleverd techniekenplan

Als technieken bij opmeting niet zijn voorbereid volgens het aangeleverd techniekenplan, dan is de klant verantwoordelijk voor het controleren van deze technische voorbereidingen voorafgaand de installatie.

We kunnen in dit geval ook vragen om foto's door te sturen om te evalueren of en wanneer we de installatie kunnen inplannen.

Als om redenen die buiten onszelf liggen een bijkomende opmeting of werkbezoek moet worden ingepland, zal deze als meerprijs (aan €50/u en eventuele verplaatsingskosten) worden toegevoegd aan de saldofactuur.

## VOORWAARDEN INSTALLATIE

- de werf is winddicht, toegankelijk en er is voldoende parkeerplaats op straat (equivalent van 2 personenwagens) of op het perceel.  
Indien nodig werd de parkeervergunning aangevraagd door de klant.
- de vloerafwerking is geplaatst, voldoende droog en mag belopen worden
- de wand- en plafondaafwerkingen zijn definitief en voldoende droog
- de ruimte waar de meubelen komen en doorgangen daarheen zijn vrij van obstakels
- er is stromend water en elektriciteit 220V\* aanwezig  
*\* gelieve bij aanvang van de installatie mee te delen aan de installateur of de elektrische aansluiting van de kookplaat monofasig of driefasig is voorzien.*
- water en elektriciteit zijn voorbereid volgens ons techniekenplan
- de stroomkringen zijn gekend en gelabeld op de zekeringkast.
- eventueel zelf aangeleverde in te bouwen toestellen & montage materiaal zijn aanwezig
- er is een functioneel en net toilet of werftoilet aanwezig

Als op vraag van de klant installatie wordt opgestart zonder dat bovenstaande voorwaarden zijn voldaan kan deze worden afgebroken en op latere datum opnieuw ingepland. Hiervoor kan een onkostenvergoeding aangerekend worden van 250 € excl. BTW te vermeerderen met eventuele verplaatsingskosten.